



chantier



> RÉNOVATION

PLANCHER LÉGER RECTOLIGHT

> Le chantier

- Plancher d'étage en maison individuelle
- Surface : 99 m²
- Charges : 150 + 140 kg/m²
- Litrage béton : 65 l/m²
- Quédillac (35), près de Rennes



> La solution Rector

- Plancher Rectolight en montage 12 + 4
- Plancher en béton précontraint avec une file d'étais, 15 kg/ml
- Entrevous Rectolight en bois moulé (poids : 5,4 kg ; longueur : 1,20 m)
- Entrevous livrés sur palette perdue
- Un seul transport pour l'ensemble du plancher !
- Plancher validé par avis technique



> RÉNOVATION

PLANCHER LÉGER RECTOLIGHT

> Les avantages



Passage des entrevous par les fenêtres



*Mise en œuvre facile et rapide :
pose réalisée en 3 heures*



*Découpe facile à la
scie égoïne pour
ajuster les longueurs*



Bonne étanchéité au coulage



> Témoignage

«Un plancher léger, facile et rapide à poser ! Grâce au système astucieux d'ajustement des longueurs, nous avons gagné beaucoup de temps pour les finitions. En plus, nous nous sommes vraiment sentis en sécurité. Sa résistance est vraiment remarquable ! »



> Intervenants

Entreprise de maçonnerie :
Entreprise Lejolivet (35)

Négociant :
Bretagne Matériaux (35)

Plaquiste :
Entreprise Massard (35)

MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE

RECTOR[®]